
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO
w ramach zadania:
"Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol"
ADRES INWESTYCJI : ul. Błotnista, Wiśniowa Góra
dz. nr ew. 39/21, 39/25, 39/26 obręb Wiśniowa Góra
INWESTOR : Gmina Andrespol
ADRES INWESTORA : ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol
BRANŻA : ARCHITEKTURA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura [Logisticus Agnieszka Misiura]
DATA OPRACOWANIA : 2021-03-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-03-30

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO w ramach zadania: "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol" ul. Błotnista, Wiśniowa Góra dz. nr ew. 39/21, 39/25, 39/26 obręb Wiśniowa Góra			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	3
2	BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO	4	24
2.1	Obrzeża betonowe	4	8
2.2	Podbudowa	9	21
2.3	Nawierzchnia	22	24
3	WYPOSAŻENIE SPORTOWE I INNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	25	30
3.1	Bramki piłkarskie, główne	25	28
3.2	Bramki piłkarskie, treningowe	29	29
3.3	Chorągiewki narożne	30	30

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO						
w ramach zadania: "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol"						
ul. Błotnista, Wiśniowa Góra						
dz. nr ew. 39/21, 39/25, 39/26 obręb Wiśniowa Góra						
1	45212221-1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
d.1	0121-02			m ²	8 510.000	
	analogia		8510.000			
					RAZEM	8 510.000
2		ST D-01.01.01	Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.1	kalk. własna		1.000	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
3		ST D-01.01.01	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy	kpl.		
d.1	kalk. własna		1.000	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2	45212221-1		BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO			
2.1	45212221-1		Obrzeża betonowe			
4	KNR 2-31	ST D-03.02.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2.1	0401-03		378.000	m	378.000	
					RAZEM	378.000
5	KNR 2-31	ST D-03.02.00	Ława pod krawężniki betonowa z oporem; Beton klasy nie niższej niż C12/15	m ³		
d.2.1	0402-04		poz.4*0.28*0.14	m ³	14.818	
					RAZEM	14.818
6	KNR 2-31	ST D-03.02.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2.1	0407-04		poz.4	m	378.000	
					RAZEM	378.000
7	KNR 1	ST D-01.02.00	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył.	m ³		
d.2.1	0221-02		na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III	m ³	34.020	
			poz.4*0.3*0.3			
					RAZEM	34.020
8	KNR 1	ST D-01.02.00	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km [RAZEM = 10 KM]	m ³		
d.2.1	0208-02		Krotność = 9	m ³	34.020	
			poz.7			
					RAZEM	34.020
2.2	45212221-1		Podbudowa			
9	KNR 2-31	ST D-01.04.00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2.2	0101-01		8510.000	m ²	8 510.000	
					RAZEM	8 510.000
10	KNR 2-31	ST D-01.04.00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości; za dalsze 22 cm [GRUBOŚĆ OK. = 42 CM]	m ²		
d.2.2	0101-02		Krotność = 4.4	m ²	8 510.000	
			poz.9			
					RAZEM	8 510.000
11	KNR 2-31	ST D-01.04.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.2.2	0103-04		poz.9	m ²	8 510.000	
					RAZEM	8 510.000
12	KNR 2-31	ST D-03.00.00	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm [GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU = 10 CM]	m ²		
d.2.2	0104-07		poz.9	m ²	8 510.000	
					RAZEM	8 510.000
13	KNR 9-11	ST D-03.00.00	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - geowłóknina filtracyjno - separacyjna	m ²		
d.2.2	0101-02		poz.9	m ²	8 510.000	
					RAZEM	8 510.000
14	KNR 2-23	ST D-03.01.00	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Tłuczeń kamienny frakcji 31,5-63 mm	m ²		
d.2.2	0110-01		poz.9	m ²	8 510.000	
					RAZEM	8 510.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2.2	KNR 2-23 0110-02	ST D- 03.01.00	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna za każdy 1 cm różnicy; dodatek za 1 cm [GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU = 16 CM] poz.9	m ² m ²	 8 510.000	
					RAZEM	8 510.000
16 d.2.2	KNR 2-23 0110-01	ST D- 03.01.00	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm; Tłuczeń kamienny frakcji 4-31,5 mm poz.9	m ² m ²	 8 510.000	
					RAZEM	8 510.000
17 d.2.2	KNR 2-23 0110-02	ST D- 03.01.00	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna za każdy 1 cm różnicy; potracenie za 7 cm [GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU = 8 CM] Krotność = -7 poz.9	m ² m ²	 8 510.000	
					RAZEM	8 510.000
18 d.2.2	KNR 2-23 0104-03 analogia	ST D- 03.01.00	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm; Warstwa wyrównawcza z mialu kamiennego 0-4 mm poz.9	m ² m ²	 8 510.000	
					RAZEM	8 510.000
19 d.2.2	KNR 2-23 0104-04 analogia	ST D- 03.01.00	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna potracenie za każdy 1 cm; potracenie za 3 cm [GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU = ŚR. 2 CM] Krotność = -3 poz.9	m ² m ²	 8 510.000	
					RAZEM	8 510.000
20 d.2.2	KNNR 1 0221-02	ST D- 01.02.00	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III poz.9*0.42	m ³ m ³	 3 574.200	
					RAZEM	3 574.200
21 d.2.2	KNNR 1 0208-02	ST D- 01.02.00	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km [RAZEM = 10 KM] Krotność = 9 poz.20	m ³ m ³	 3 574.200	
					RAZEM	3 574.200
2.3	45212221-1		Nawierzchnia			
22 d.2.3	kalk. własna	ST D- 05.00.00	Mata amortyzująca o grubości min. 20 mm zgodna z systemem nawierzchni poz.9	m ² m ²	 8 510.000	
					RAZEM	8 510.000
23 d.2.3	KNNR 2 1206-01 analogia	ST D- 05.00.00	Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 40 - 45 mm zgodnie z PT zasypanej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w ilości zgodnej z badaniem poz.9	m ² m ²	 8 510.000	
					RAZEM	8 510.000
24 d.2.3	kalk. własna	ST D- 05.00.00	Wklejenie linii w kolorze białym (szerokości 10 cm) i żółtym (szerokości 5 cm) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
3	45212221-1		WYPOSAŻENIE SPORTOWE I INNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
3.1	45212221-1		Bramki piłkarskie, główne			
25 d.3.1	KNR 2-23 0308-01	ST D- 10.01.00	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³ - fundamenty pod bramki 0.640	m ³ m ³	 0.640	
					RAZEM	0.640
26 d.3.1	KNR 2-23 0309-03	ST D- 10.01.00	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 4.000	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
27 d.3.1	KNR 2-23 0309-07 analogia	ST D- 10.01.00	Pokrywy na tuleje [Rx0,5] 4.000	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
28 d.3.1	KNR 2-23 0310-07	ST D- 10.01.00	Ustawienie w gotowych otworach aluminiowych bramek do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m + siatki do bramek 2.000	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
3.2	45212221-1		Bramki piłkarskie, treningowe			
29 d.3.2	kalk. własna	ST D- 10.01.00	Zakup i dostawa przenośnych, aluminiowych bramek do piłki nożnej 5,00 x 2,00 m + obciążniki systemowe + siatki 6.000	kpl. kpl.	 6.000	
					RAZEM	6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.3	45212221-1		Chorągiewki narożne			
30		ST D-	Dostawa i montaż chorągiewki narożnej z poliwęglanu śr. 50	szt.		
d.3.3	kalk. własna	10.01.00	mm, wysokość 150 cm, z tuleją i pokrywą	szt.	4.000	
			4.000		RAZEM	4.000