

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
ADRES INWESTYCJI : WIŚNIOWA GÓRA ul. TUSZYŃSKA 113
INWESTOR : Gmina ANDRESPOL
ADRES INWESTORA : 95 - 020 ANDRESPOL , UL. ROKICIŃSKA 126

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW WUJEK
DATA OPRACOWANIA : 08.03.2026r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 99 408,86 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiem i 86/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Ewentualne różnice w przedmiarze należy zgłosić zamawiającemu przed złożeniem oferty

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.03.2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	53,52	26,60	42,98		123,10
2	ROBOTY W BUDYNKU	500,40	408,76	0,72	3 400,12	4 310,00
3	ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE SCHODY	15 413,69	13 065,17	1 548,23	38 915,85	68 942,94
4	ROBOTY W TERENIE	7 248,78	11 251,90	6 084,94	1 447,20	26 032,82
	RAZEM	23 216,39	24 752,43	7 676,87	43 763,17	99 408,86

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiem i 86/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - DEMONTAŻ	szt.		
d.1	0354-04	OKNA - 55*210 cm	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km - MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI , Z UTYLIZACJĄ	m ³		
d.1	0108-11				
	0108-12	0,08+0,3	m ³	0,380	
				RAZEM	0,380
2		ROBOTY W BUDYNKU			
3		UZUPEŁNIENIE ELEWACJI PO ZDEMONTOWANYM OKNIE - PARTER	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - PARTER i lp	m ²		
d.2	2611-01	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 0-23	- nałożenie podkładowej masy POD MALOWANIE ELEWACJI - PARTER i lp	m ²		
d.2	0931-01	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - ANALOGIA - PARTER i lp	m ²		
d.2	1204-04	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
7		UZUPEŁNIENIE ELEWACJI PO ZAMONTOWANYCH DRZWIACH - lp	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		UZUPEŁNIENIE ŚCIAN OD WEWNĄTRZ PO ZAMONTOWANYCH DRZWIACH - lp	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE SCHODY			
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.3	0206-02	(2*2*1*2+1,5*2,8*1)*0,16	m ³	1,952	
	0214-04			RAZEM	1,952
10	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.3	0217-06	(2*2*1*2+1,5*2,8*1)*0,84	m ³	10,248	
				RAZEM	10,248
11	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - POD CHUDZIAK	m ³		
d.3	0310-02	0,1*(1,1*1,1*2+0,5*1,8)	m ³	0,332	
				RAZEM	0,332
12	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - BETON B 10	m ³		
d.3	1101-01	0,1*(1,1*1,1*2+0,5*1,8)	m ³	0,332	
				RAZEM	0,332
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych - NA CHUDYM BETONIE	m ²		
d.3	0604-02	1,1*1,1*2+0,5*1,8	m ²	3,320	
				RAZEM	3,320
14	KNR 0-20	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. do 0.5 m ³ w deskowaniu PERI - BETON B 37	m ³		
d.3	0266-01	0,4*1*1*2	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
15	KNR 0-20	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI - BETON B 37	m ³		
d.3	0265-01	0,4*0,4*1,7	m ³	0,272	
				RAZEM	0,272
16	KNR 0-20	Ściany żelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - BETON B 37	m ²		
d.3	0267-01				
	0267-03	0,6*1,5	m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
17	KNR 0-20	Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" - BETON B37	m ³		
d.3	0269-06	0,25*0,25*(1,7+2,9)	m ³	0,288	
				RAZEM	0,288
18	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - ZBROJENIE FUNDAMENTÓW	t		
d.3	0290-04	0,06	t	0,060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.3 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - ZBROJENIE SŁUPÓW 0,051	t t	RAZEM 0,051	0,060 0,051
20	KNR 2-02 d.3 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z rozтворu asfaltowego - pierwsza warstwa 0,4*1*4*2+1*1*2+1*0,7*2+0,4*(0,4*2+1,7*2)+0,7*(0,25*2+1,5*2)	m ² m ²	RAZEM 10,730	10,730
21	KNR 2-02 d.3 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z rozтворu asfaltowego - druga i następna warstwa 0,4*1*4*2+1*1*2+1*0,7*2+0,4*(0,4*2+1,7*2)+0,7*(0,25*2+1,5*2)	m ² m ²	RAZEM 10,730	10,730
22	KNR 2-01 d.3 0320-0202	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m 10,25	m ³ m ³	RAZEM 10,250	10,250
23	KNR 0-20 d.3 0271-03	Belki, podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu PERI - BETON B 37 0,25*0,25*(3,7+0,9+3,6+1,1)	m ³ m ³	RAZEM 0,581	0,581
24	KNR 2-02 d.3 0218-04	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych grubości 6 cm - ręczne układanie betonu - BETON B 37 1,5*(5,7+3,1)	m ² m ²	RAZEM 13,200	13,200
25	KNR 2-02 d.3 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu - DODATKOWE 6 cm - BETON B 37 Krotność = 6 1,5*(5,7+3,1)	m ² m ²	RAZEM 13,200	13,200
26	KNR 2-02 d.3 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - ZBROJENIE SCHODÓW I BELEK 0,178	t t	RAZEM 0,178	0,178
27	d.3	DOSTAWA I MONTAŻ KONSTRUKCJI OBUDOWY SCHODÓW ŁĄCZNIE Z BALUSTRADAMI - W/G PROJEKTU - OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO 1350	kg kg	RAZEM 1 350,000	1 350,000
28	d.3	ZADASZENIE OBUDOWY SCHODÓW - POLIWĘGLANEM - W/G PROJEKTU 1,6*(4,5+5)*1,1	m ² m ²	RAZEM 16,720	16,720
29	KNR-W 2-02 d.3 0525-01	Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. do 125 mm 1,8*2	m m	RAZEM 3,600	3,600
30	KNR-W 2-02 d.3 0525-03	Rynny dachowe z PCW łączone na klej - leje spustowe 2	szt szt	RAZEM 2,000	2,000
31	KNR-W 2-02 d.3 0531-03	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 90 mm 2,7+4	m m	RAZEM 6,700	6,700
32	NNRNKB d.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 4	m ² m ²	RAZEM 4,000	4,000
33	d.3	MONTAŻ KOTEW CHEMICZNYCH DO MONTAŻU KONSTRUKCJI ZADASZENIA 14*2+6	szt szt	RAZEM 34,000	34,000
34	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - POD GRES SCHODY 1,5*(3,2+1,5+4,5)+1,5*0,15*20	m ² m ²	RAZEM 18,300	18,300
35	NNRNKB d.3 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - GRES ANTYPOŚLIZGOWY 1,5*(3,2+1,5+4,5)+1,5*0,15*20	m ² m ²	RAZEM 18,300	18,300
36	KNR 2-02 d.3 0902-05 z. sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. 1*(1,1+2,3)	m ² m ²	RAZEM 3,400	3,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.3	KNR 2-02 0902-05 z. sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. - BIEGI I BELKI $1,6*(4,5+4,9)+0,25*2*(4,5+4,5)+0,35*(6+4,5+3+4,5)$	m ² m ²	 25,840	 25,840
38 d.3	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - TYNKI $1,1*4+2,3*4+9*2+4,5*2+1,5+1,5+3*2$	m m	 49,600	 49,600
39 d.3	KNR 0-23 0931-01	- nałożenie podkładowej masy POD MALOWANIE SCHODÓW 25,84	m ² m ²	 25,840	 25,840
40 d.3	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - ANALOGIA - SCHODY 25,84	m ² m ²	 25,840	 25,840
4		ROBOTY W TERENIE		RAZEM	25,840
41 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV $1,5+4+21+4+13+1,5+1,5+3+4,5$	m m	 54,000	 54,000
42 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem $(0,08*0,15+0,05*0,05)*54$	m ³ m ³	 0,783	 0,783
43 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 54	m m	 54,000	 54,000
44 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm $1,5*1,5+5*4+1,5*21+1,5*4,5+1,5*13$	m ² m ²	 80,000	 80,000
45 d.4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 8 cm grubości warstwy po zagęszczeniu $1,5*1,5+5*4+1,5*21+1,5*4,5+1,5*13$	m ² m ²	 80,000	 80,000
46 d.4	KNR 2-31 0111-01 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm $1,5*1,5+5*4+1,5*21+1,5*4,5+1,5*13$	m ² m ²	 80,000	 80,000
47 d.4	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem $1,5*1,5+5*4+1,5*21+1,5*4,5+1,5*13$	m ² m ²	 80,000	 80,000
48 d.4	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III - ZIEMIA Z KORYTOWANIA - Z UTYLIZACJĄ $80*0,35+54*0,3*0,3$	m ³ m ³	 32,860	 32,860
49 d.4		REKULTYWACJA TRAWNIKA $54*0,8+5$	m ² m ²	 48,200	 48,200
				RAZEM	48,200