

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Nawierzchnia jezdni

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność = 1,00	m2	2 142,00
1. 492,00*3,5+70,00*6				2 142,00
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie istniejącej podbudowy krotność = 1,00	m2	2 142,00
1. 2142,00				2 142,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00	m	180,00
1. 180,00				180,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną krotność = 1,00	m2	2 142,00
1. 2142,00				2 142,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60308-010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność = 1,00	m2	2 142,00
1. 2142,00				2 142,00
6	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną krotność = 1,00	m2	2 142,00
1. 2142				2 142,00
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-020-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność = 1,00	m2	2 142,00
1. 2142				2 142,00

2. Roboty uzupełniające

--

1	2	3	4	5
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pobocza krotność= 1,00	m2	472,00
1. 944,00*0,5				472,00
9	wg ceny jednostkowej KNNR 61301-050-050	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm krotność= 1,00	m2	472,00
1. 472,00				472,00