



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126

tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.16.21.2021

Andrespol, dnia 10 listopada 2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji, przewidzianym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn. **Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu „Andrespolia”**, wszczętego ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00244924/01 z dnia 25.10.2021r.

Zamawiający - Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ:

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Pytanie 1

W związku z zamieszczeniem w dniu dzisiejszym tj 08.11.2021 r na stronie Zamawiającego rysunku PZT, na którym naniesione są przyłącza wody i kanalizacji prosimy o uzupełnienie i zamieszczenie na stronie Zamawiającego projektów dotyczących przyłącza wody i przyłącza kanalizacji.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż nie dysponuje odrębnym projektem zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Zarówno w zakresie zewnętrznej instalacji wodociągowej jak i kanalizacyjnej istniejące przyłącza pozostają bez zmian.

Zewnętrzną instalację wodociągową od studzienki wodomierzowej do budynku wykonać należy z rur PE 100 50x4,6 PN16 obmiar 36,71 m. Przewody układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w Warszawie rok 1996. Po wykonaniu wykonać próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa, następnie przeprowadzić płukanie przyłącza przy szybkości przepływu wody w rurociągu $v = 1,0$ m/s i 10-krotnej jej wymianie. Drugie płukanie należy wykonać po dezynfekcji przyłącza roztworem podchlorynu sodowego o stężeniu 20 – 30 mgCl/dm³ po 24 h i przepłukaniu rurociągu należy pobrać próby wody do badania bakteriologicznego.

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej (przykanalik) wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi i częścią rysunkową z rur PVC 160mm, kl. S kanalizacyjnych kielichowych. Rura „ks” zostaje ułożona w strefie przemarzania gruntu (do 1,2m od powierzchni terenu) należy rurę „ks” zaizolować lub odsypać keramzytem, żużlem. Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm, następnie obsypać piaskiem gr. 20 cm ponad wierzch rury. Kinetę studni układać poziomo na warstwie 10 cm nie zagęszczonej podsypki

piaskowej, stanowiącej warstwę wyrównawczą dna wykopu. Studzienkę zasypać gruntem sypkim, łatwo zagęszczającym się. Zasypywać należy równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. Zagęszczanie zasypki dokonywać warstwami jednak nie grubszymi niż 30 cm – stopień zagęszczenia gruntu na poziomie 98% wartości Proctora.

Studzienka rewizyjna zlokalizowana przy granicy nieruchomości dn 1000 z włazem żeliwnym. Pozostałe studzienki dn 425 z rur karbowanych i włazem typu lekkiego.

Obmiar:

Przewody – 75,41 m

Studzienka dn 1000 – 1 szt.

Studzienki dn 425 – 2 szt.

Lokalizacja budowy instalacji naniesiona jest na PZT, załączonym do dokumentacji przetargowej.

Pytanie 2

Prosimy o uzupełnienie opisu dotyczącego jakie oprawy oświetleniowe należy wycenić w przedłożonym opisie i projekcie nie ma nic na ten temat.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż dla poszczególnych pomieszczeń przewidziano zastosowanie opraw oświetlenia o mocy i ilości:

1. Pomieszczenie sędziów – 2 szt., 35W
2. WC dla niepełnosprawnych – 2 szt., 19W IP44
3. Komunikacja – 1 szt., 26W
4. WC – 2 szt., 26W IP44
5. Biuro – 4 szt., 35W
6. Pomieszczenie na sprzęt porządkowy – 4 szt., 19W
7. Magazyn odzieży sportowej – 2 szt., 26W
8. Szatnia – 2 szt., 35W
9. Przedsionek – 2 szt., 26W
10. WC – 3 szt., 26W IP44
11. Natryski – 2 szt., 35W IP44
12. Pomieszczenie gospodarcze – 1 szt., 19W
13. Komunikacja – 2 szt., 26W
14. Szatnia – 3 szt., 35W
15. Przedsionek – 2 szt., 26W
16. WC – 3 szt., 26W IP44
17. Natryski – 2 szt., 35W IP44
18. WC – 2 szt., 26W IP44
19. Pomieszczenie techniczne – 1 szt., 35W IP65
20. Sala klubowa – 6 szt., 35W

Pytanie 3

Prosimy o informację dotyczące przeniesienia słupa stojącego w kolizji z projektowaną dobudową. Czy należy w wycenie uwzględnić koszt związane z procedurami jakie trzeba będzie ponieść u dostawcy energii elektrycznej. Jeżeli tak to prosimy o podanie dostawcy.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż słup który koliduje z projektowaną inwestycją jest własnością Gminy Andrespol i zostanie przeniesiony we własnym zakresie przez Zamawiającego. Tym samym jego przeniesienie nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem.

Pytanie 4

Podczas wizji lokalnej na obiekcie zwrócono uwagę na sprzęt sportowy i inny stanowiący własność użytkownika znajdujący się w obiekcie remontowanym. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela klubu sportowego dowiedzieliśmy się iż nie ma on możliwości zabezpieczenia go na czas remontu. Prosimy o informację dotyczącą kto i w jaki sposób ma zabezpieczyć wyżej wymieniony sprzęt.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż dokona zabezpieczenia sprzętu zlokalizowanego wewnątrz budynku we własnym zakresie. Tym samym czynności te nie należą do przedmiotu zamówienia.