

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty Przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		0,535	km	0,535	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,535</b>
<b>2</b>		<b>Roboty drogowe</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m3		
		60 * 2,5 * 0,05	m3	7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
3 d.2	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV	m2		
		535 * 2,5	m2	1 337,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 337,500</b>
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.5 + poz.6	m2	2 675,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 675,000</b>
5 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		535 * 2,5	m2	1 337,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 337,500</b>
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		535 * 2,5	m2	1 337,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 337,500</b>
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
7 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
9 d.3	KNR 2-31 0114-07 z.o.2.13. 9902-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 26-75 pojazdów na godzinę Wzmocnienie pobocza - zabezpieczenie przed obrywaniem skrajów nawierzchni	m2		
		535 * 0,35 * 2	m2	374,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>374,500</b>